

جدول الكميات — فرع الحمراء، الرياض

Bill of Quantities — Al Hamra, Riyadh

جدول كميات ومواصفات أعمال ترميم قسم الميكب وفق الهوية الجديدة. مقسّم إلى حزم أعمال، لكل بند وصف فني وكمية ووحدة قياس ولقطات توضيحية من التصميم. الأسعار محذوفة من هذه النسخة.

6 85

بند حزم أعمال

01	اعمال الموقع	9 بند
02	اعمال التجارة	20 بند
03	اعمال الاسترتش	12 بند
04	دعايا و اعلان	10 بند
05	توريد و اثاث	10 بند
06	منطقة الكوفى	24 بند

01 اعمال الموقع

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
اعمال تجهيز الموقع				
1	محيط موقع العمل توريد وتركيب هوردينج (مؤقت) محيط بكامل نطاق منطقة العمل لعزلها وتأمينها أثناء التنفيذ. شاملاً الهيكل الحامل والألواح، مع تنفيذ الطباعة الإعلانية على الواجهة الخارجية وفقاً للتصميم والألوان والمقاسات المعتمدة.	1	L.S	
2	عام للموقع أعمال فك وإزالة وحدات العرض القائمة حالياً بالموقع دون الإضرار بها، ثم تغليفها وتحميلها ونقلها إلى موقع التخزين المحدد داخل مدينة الرياض، بالتنسيق المسبق مع العميل وتحت إشرافه. ويشمل البند جميع أعمال الفك والمناولة والنقل والعمالة والمعدات اللازمة لإتمام العمل وتسليم الوحدات سليمة بموقع التخزين.	1	L.S	
3	عام للموقع أعمال تكسير الأرضيات وكل ما يتعارض مع المخططات المعتمدة، وتجميع المخلفات والأنقاض الناتجة وترحيلها خارج الموقع إلى المكبات المخصصة، شاملاً توريد حاويات الأنقاض سعة 20 ياردة وأعمال النظافة الدورية للموقع أثناء التنفيذ. ويشمل البند جميع أعمال العمالة والمعدات والنقل والترحيل اللازمة لإتمام العمل وتسليم الموقع نظيفاً لبدء الاعمال.	1	L.S	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
4	عام للموقع عمل نظافة عميقة وشاملة للموقع بواسطة شركة نظافة متخصصة قبل مرحلة ترتيب المنتجات، ويشمل البند: • تنظيف الأرضيات وجميع الأسطح. • تنظيف الوحدات والأرفف والكاونترات. • تنظيف الزجاج والواجهات. • إزالة الأتربة وبقايا أعمال التنفيذ والمواد اللاصقة والدهانات. • تسليم الموقع نظيفاً وجاهزاً لبدء ترتيب المنتجات.	1	L.S	
تأسيس الكهرباء				
1	تأسيس الكهرباء للموقع أعمال توريد وتركيب وتأسيس نقاط الكهرباء والداتا (الأرضية والجدارية والسقفية) وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، ويشمل البند: • تأسيس نقاط التغذية لوحدة العرض والإنارة والأسقف المشدودة. • تأسيس الإضاءة المخفية للجزء العلوي. • توريد وتركيب الألياف ومفاتيح الإنارة. • تأسيس نقاط منطقة الكاشيرات. • ربط الكهرباء باللوحة الرئيسية وفق الأحمال المطلوبة. • ملاحظة: قد تتم الاستفادة من بعض نقاط الكهرباء القائمة وإعادة استخدامها، كما قد يُغلق بعضها الآخر، ويُنفَّذ البند وفق حالة الموقع في وضعه الراهن. ويشمل البند كافة التمديدات والتوصيلات اللازمة لتحقيق التصميم المطلوب على الوجه الأكمل، وعلى المفاضل تقديم مخطط كهرباء واضح ومعتمد لتحديد أي تعارضات قبل البدء في التنفيذ.	150	عدد	
تأسيس السباكة				
1	تأسيس السباكة للموقع أعمال تأسيس نقطة تغذية (مياه) وصرف للمجلى الخاص بمنطقة القهوة، شاملاً توريد وتمديد المواسير والوصلات اللازمة للتغذية والصرف حتى نقاط التوصيل القائمة، وكذلك تركيب المجلى والخلاط وأعمال سباكتهما وتشطيبهما بالكامل، مع اختبار التوصيلات والتأكد من سلامتها وعدم تسربها، وتسليمها جاهزة للتشغيل وفقاً للمخططات .	1	عدد	
اعمال البلاط و الارضيات				
1	عام للموقع أعمال توريد وتركيب بلاط بورسلين للأرضيات مقاس 100×100 سم حسب العينة المعتمدة، ويشمل البند: • توريد وتركيب البورسلين وفق المخططات المرسله والعينة المعتمدة. • عمل تروية بنفس لون البلاط مع تركيب فواصل 2 مم. • تنفيذ فواصل حركة بعرض 1 سم من الاستيل بحيث لا يتجاوز أقصى بُعد بين الفواصل 5.5 م، وفق عينة الفاصل المعتمدة. • تجهيز الأرضية للتبليط بما يشمل أعمال الدفان أو أي تجهيزات أخرى لازمة لضمان إنجاز البند على الوجه المطلوب. • يشمل البند جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	720	متر مربع	
اعمال الدهانات				
1	عام للموقع توريد وتنفيذ دهان أسود مطفي للأسقف حسب العينة المعتمدة، ويشمل البند: • تجهيز ومعالجة الأسطح قبل الدهان لضمان تجانس النتيجة. • رش طبقتين من الدهان الأسود المطفي على كامل الأسقف الخرسانية. • دهان دكتات التكييف والمواسير المعلقة في السقف باللون نفسه. • الكود المعتمد: S 8500-N (جوتن).	750	متر مربع	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
2	عام للموقع توريد وتنفيذ أعمال الدهان والمعالجة للجدران حسب الأكواد المعتمدة، ويشمل البند: • معالجة وتجهيز الجدران وإصلاح العيوب قبل الدهان. • طلاء طبقتين من الدهان المطفي بعد الانتهاء من المعالجة. • الأكواد المعتمدة: RD-0204 (الجزيرة) ، S 8500-N (جوتن).	1200	متر مربع	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
أعمال النجارة (مع تركيب الليد فقط)				
1	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض (MA-CS-03 Grab & Go): توريد وتصنيع وتركيب وحدة "Grab & Go" من خشب الميلامين وفق التصميم والمخططات المعتمدة، تشمل قاعدة سفلية من الحديد مزودة بإطار ديكوري باللون الأصفر، مع معالجة الحديد بالدهان الناري حسب العينة المعتمدة، بالإضافة إلى لوحات من الأكريليك الشفاف القابل لتغيير ورقة الإعلان حسب المخططات المعتمدة. يشمل البند الأعمال الخشبية من خشب الميلامين والأكريليك فقط.	6	عدد	
2	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض (MA-MU-03): توريد وتركيب وحدة مكياج من خشب الميلامين، مع جزء علوي من الأكريليك المضيء تعلقه حروف بارزة من الأكريليك باللون المعتمد، ويشمل السعر المرايا مع الإضاءة حسب المخططات المعتمدة. يشمل البند الأعمال الخشبية والأكريليك والمرايا فقط.	1	عدد	
3	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض (MA-MU-01): توريد وتركيب وحدة عرض للمكياج من خشب الميلامين الأسود مع خلفية للرفوف من نفس خشب الميلامين الأسود وأدراج سفلية، وبها تجويف لصندوقين من الأكريليك قابلين لتغيير الطباعة حسب التصميم والمخططات المعتمدة. يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	137	عدد	
4	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض (MA-MU-04): توريد وتركيب وحدة عرض من خشب الميلامين مع أكريليك أسود تعلقه حروف، وبها تجويف علوي لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش)، حسب المخططات المعتمدة. يشمل البند تركيب الليد داخل الوحدة فقط دون توريده، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	13	عدد	
5	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة عرض (MA-DU-02): توريد وتركيب وحدة عرض جانبية لرفوف العُمران من خشب MDF مدهون بالدهان الناري، مع رفوف من الميلامين الأسود ودرج سفلي حسب التصميم، وخلفية من الأكريليك الأبيض المضيء، وتجهيز تجويف وفق مقاسات الشاشة المعتمدة حسب المخططات المعتمدة. • جميع المطبوعات من الأكريليك القابل لتغيير الإعلان. • لا يشمل البند توريد الشاشة، مع توفير مجرى علوي لتمديدات الكهرباء والداثا للشاشة.	25	عدد	
6	وحدة عرض توريد وتركيب وحدات جدارية حول الأعمدة عبارة عن ألواح من الأكريليك المضيء وتجهيزها للصق الاستيكر عليها حسب التصميم المعتمد. • لا يشمل البند توريد الليد، ويشمل تركيبه فقط.	45	متر مربع	
7	توريد وتركيب تيوب خشبي لتركيب إضاءة مخفية: توريد وتصنيع وتركيب تيوب من الخشب بمقطع 10×10 سم مزود بتجويف علوي لتركيب الليد، يُركب على جدار الدور الأول من الجهة الخارجية، ويُدهن بنفس دهان السقف حسب الكود المعتمد. • يشمل البند الأعمال الخشبية وأعمال الدهان وتركيب الليد دون توريده، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	50	متر طولي	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
8	وحدة عرض توريد وتركيب بوكس خشبي لتركيب الأسطح المشدودة بمنطقة خدمة العملاء بأبعاد 260×130 سم: توريد وتصنيع وتركيب بوكس من الخشب مخصص لتركيب الأسطح المشدودة (الاسترتش) في منطقة خدمة العملاء وفق التصميم والمخططات المعتمدة. •يشمل البند الأعمال الخشبية وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	
9	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة هدايا دائرية من خشب MDF مدهون باللون الاصفر حسب الكود المعتمد، تشمل رفوفاً ووحدات تخزين داخلية وسطحاً من الكوريان باللون الاصفر حسب العينة المعتمدة، مع نعل من الحديد المطلي باللون الأصفر حسب الكود المعتمد. •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	
10	وحدة خدمة توريد وتركيب وحدة خدمة العملاء MA-DU-05 (وحدات التخزين): توريد وتركيب وحدات تخزين داخلية من خشب الميلامين بلون رمادي مع التقسيمات الداخلية حسب المخطط المعتمد، مع تكسية من رخام التقدر حسب العينة المعتمدة. •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	11.3	متر طولي	
11	زوايا توريد وتركيب زوايا حماية لحواف الأعمدة بارتفاع 120 سم من المطاط أو البلاستيك حسب العينة المعتمدة، ويتم اعتماد عينة قبل التركيب. •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	24	عدد	
السقف المشدود (خشب و يشمل الوايرات و التعليق)				
1	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 400×130 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايرات مع التعليق.	5	عدد	
2	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 480×350 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايرات مع التعليق.	1	عدد	
3	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 450×180 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايرات مع التعليق.	1	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
4	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 500×200 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات مع التعليق.	4	عدد	
5	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 500×260 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات مع التعليق.	1	عدد	
6	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 250×130 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات مع التعليق.	1	عدد	
7	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 130×500 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة، ويكون من الخشب المدهون باللون الأسود حسب الكود المعتمد. •يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات مع التعليق.	9	عدد	
8	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود بأبعاد 200×150 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة. •يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات والحروف الأكريليك والاستيكر مع التعليق.	3	عدد	
9	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود دائري بقطر 300 سم ارتفاع 100 سم : يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة في السقف بأوتار معدنية، مع إضاءة وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسلّة. •يشمل البند الأعمال الخشبية والوايريات والاستيكر مع التعليق.	1	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
السقف المشدود (تركيب الليد مع توريد و تركيب الاسترتش)				
1	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 400×130 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	5	عدد	
2	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 480×350 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	1	عدد	
3	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 450×180 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	1	عدد	
4	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 500×200 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	4	عدد	
5	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 500×260 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	1	عدد	
6	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 250×130 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	1	عدد	
7	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 130×500 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	9	عدد	
8	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 200×150 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	3	متر مربع	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
9	سقف مشدود توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) دائري بقطر 300 سم : يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد ، وجميع أعمال التوريد والتركيب والثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	1	عدد	
الاسترتش المطبوع للوحدات (لا يشمل توريد الليد)				
1	وحدات العرض توريد وتركيب استرتش مطبوع لوحدة العرض MA-MU-01: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 16×70 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	137	عدد	
2	وحدة عرض توريد وتركيب استرتش مطبوع لمنطقة خدمة العملاء: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 260×130 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	1	عدد	
3	وحدات العرض توريد وتركيب استرتش مطبوع لوحدة العرض MA-MU-04: توريد وتركيب قطعة استرتش مطبوعة بمقاس 16×30 سم وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التركيب والثبيت اللازمة. • لا يشمل البند توريد الليد.	138	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
الاستيكر و الطباعة				
1	استيكر توريد وتركيب استيكر على جدار واجهة الميزانين وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	135	متر مربع	
2	استيكر توريد وتركيب استيكر على وحدة MA-MU-04 بمقاس 15×115 سم، وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	13	عدد	
3	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع لسقف الكاشير بمقاس 20×400 سم، وفق التصميم والمخططات المعتمدة، شاملاً أعمال التوريد والتركيب اللازمة.	3	عدد	
4	استيكر توريد وتركيب استيكر لوحدة خدمة العملاء MA-DU-05 (وحدات التخزين): يُركَّب على الأوجه الثلاثة للرخام بارتفاع 1 متر، ويكون استيكر شفاف مطبوع عليه، وفق التصميم المعتمد.	11.3	متر طولي	
5	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع على الوحدات الأكريليك الجدارية حول الأعمدة وفق التصميم المعتمد. لا يشمل البند توريد الليد، ويشمل تركيبه فقط.	45	متر مربع	
6	استيكر توريد وتركيب استيكر مطبوع دائري على سقف وحدة الهدايا بارتفاع 70 سم وقطر وحدة 300 سم، وفق التصميم والمخططات المعتمدة.	1	عدد	
7	طباعة توريد وتركيب طباعة إعلانية لوحدة العرض MA-CS-03 (عدد 2 قطعة): • قطعة مقاس 15×140 سم. • قطعة مقاس 13×120 سم. تكون الطباعة على الورق الخاص بالإعلانات المخصص للبوكسات الأكريليك المضيئة القابلة لتغيير ورقة الإعلان (طباعة فقط وليست استيكر).	6	عدد	
8	طباعة توريد وتركيب طباعة إعلانية لوحدة العرض MA-DU-02: • قطعتان مقاس 32×160 سم. • قطعة مقاس 20×82 سم. تكون الطباعة على الورق الخاص بالإعلانات المخصص للبوكسات الأكريليك المضيئة القابلة لتغيير ورقة الإعلان (طباعة فقط وليست استيكر).	25	عدد	
9	طباعة توريد وتركيب طباعة إعلانية لوحدة العرض MA-MU-01: • قطعة مقاس 50×70 سم. • قطعة مقاس 20×70 سم. تكون الطباعة على الورق الخاص بالإعلانات المخصص للبوكسات الأكريليك المضيئة القابلة لتغيير ورقة الإعلان (طباعة فقط وليست استيكر).	137	عدد	
الشعارات				

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
1	شعارات توريد وتركيب شعارات من الأكريليك بدون اضاءة للوحات الداخلية وعلى الوحدات الخشبية بالمتر الطولي, حسب المخططات المعتمدة. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	35	متر طولي	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
توريدات الاضاءة				
1	توريد وتركيب شريط إضاءة LED COB خلف ألواح الأكريليك والاسترتش توريد وتركيب شريط إضاءة LED COB خلف ألواح الأكريليك والاسترتش PVC في الوحدات والأسقف، حسب عينة الليد المعتمدة، ويشمل البند: • شريط بقدرة 24 وات/متر، جهد تشغيل 48V DC، درجة حرارة لون 4000K، كثافة 528 LED/متر، ومعامل تجسيد لوني $CRI \geq 95$. • توزيع شريط الليد على مسافة من 5 إلى 7 سم خلف ألواح الأكريليك والأسطح المشدودة لضمان توزيع متجانس للإضاءة. • جميع مستلزمات التركيب من وسائل تثبيت، وأسلاك توصيل، و Driver مناسب، والتوصيلات الكهربائية. • الاختبار والتشغيل للحصول على إضاءة متجانسة خالية من ظهور نقاط الإضاءة (Dot-Free). • اختيار الليد أولاً على بوكس من الأكريليك لاعتماد من حيث توزيعه وشدة إضاءته واعتماد العينة من قبل المصمم قبل التوريد النهائي.	..	متر طولي	
2	إضاءة تراك لايت توريد وتركيب إضاءة تراك لايت مع ليد حسب العينة المعتمدة، ماركة ULTRALIGHT موديل BNL2106، ويشمل البند: • وحدة إضاءة خطية LED معلقة، موديل BNL2106-Black وزاوية BNL2106-L وفق المخططات وارتفاعات التعليق المعتمدة. • يُركَّب النظام بشكل مستطيل (إطار مغلق) باستخدام الوحدات المستقيمة ووصلات الزوايا BNL2106-L حسب التصميم والمخطط المعتمد. • المواصفات: القدرة 24 وات، درجة حرارة اللون 4000K، التدفق الضوئي 1920 لومن، الكفاءة 80 lm/W، معامل القدرة 0.9 PF، التيار 600 مللي أمبير. • جميع مستلزمات التركيب من وسائل تعليق وتثبيت وأسلاك و Driver والتوصيلات الكهربائية. • الاختبار والتشغيل واعتماد العينة من قبل المصمم قبل التوريد النهائي.	120	متر طولي	
الاثاث				
1	جلسة توريد وتصنيع وتركيب كنب جلوس دائري للعملاء، يُصنَّع وفق المقاسات المرسلة في المخططات المعتمدة وعينات الجلد المختارة، شاملاً الدوض من الفايبر جلاس و الشجرة . •يشمل البند جميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	
2	وحدات العرض توريد وتركيب وحدة كاشير MA-CS-01 : توريد وتصنيع وتركيب وحدة كاشير من الهيكل خشب الميلامين طبقاً للتصميم والمخططات المعتمدة، تشمل سطح علوي من الاستانلس ستيل ، شاملاً تركيب الشعار حسب التصميم ، و وحدة أدراج تخزين ، بالإضافة إلى قاعدة سفلية من خشب الميلامين مزودة بإطار سفلي معدني ديكوري باللون الأصفر حسب التصميم المعتمد، وكذلك حاجز علوي من الزجاج السيکوريت الشفاف او الأكريليك بشمك (10 مم) بحواف مصقولة ومثبت ، البند شامل جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت والإكسسوارات اللازمة لإتمام العمل بالشكل المطلوب وفق التصميم المعتمد.	6	عدد	
3	كرسي توريد وتركيب كراسي جلوس العملاء على وحدات التجربة MA-MU-01 وفق التصميم والعينة المعتمدة. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	6	عدد	
الشاشات				

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
1	شاشات توريد وتركيب شاشة عرض بالمقاسات المطلوبة داخل وحدة العرض MA-DU-02. • يتم اعتماد عينة الشاشة ومطابقة التجويف الخاص بها بالتسويق مع النجار قبل التركيب.	25	عدد	
الحديد				
توريد وتركيب ديكور من الحديد المدهون باللون الأسود، عبارة عن تيوبات (أنابيب) حديد دائرية مع لوحات يتم وضع حروف الأكريليك عليها حسب التصميم المعتمد. يشمل البند تجهيز اللوحات لوضع الأكريليك فقط حسب التصميم (دون توريد الأكريليك)، وكذلك أعمال تثبيت الحديد في الرخام، وجميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.				
2	حديد توريد وتركيب ديكور من الحديد المدهون باللون الأسود، عبارة عن تيوب حديد بداخله شبك حديد مربعات حسب التصميم، بمقاس 85×540 سم مع تيوبات حديد حاملة. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتصنيع والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل وفق التصميم المعتمد.	1	عدد	
الفواصل				
1	فاصل توريد وتركيب فاصل من الاستيل الأسود بمقاس 100×160 سم، مع لوحة عليها لوجو من الأكريليك ، وفق التصميم المعتمد. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل.	9	عدد	
2	فاصل توريد وتركيب فاصل من الزجاج السيکوريت الأسود بمقاس 50×150 سم، مثبت بقواعد في الأرضية، وفق التصميم المعتمد. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل.	3	عدد	
3	هاندريل توريد وتركيب هاندريل من الزجاج الليمينيد (Laminated) مع إطار معدني أسود، مثبت بالأرضية، وفق التصميم المعتمد. • يشمل البند جميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل.	28	متر طولي	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
1	ارضية توريد وتركيب بلاط بورسلين للأرضيات حسب التصميم والعينة المعتمدة: يشمل توريد وتركيب بلاط البورسلين وفق المخططات والعينة المعتمدة، مع عمل تروية باللون الأبيض وتجهيز ومعالجة الأرضية وتسويتها قبل التركيب، وجميع المواد والمصنوعات اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	15	متر مربع	
2	اسقف خشب توريد وتركيب سقف خشبي مشدود بأبعاد 650×230 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلّقة بالسقف بعمق 40 سم بأوتار معدنية، مع إضاءة بيضاء وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، والخشب مدهون باللون الأصفر حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية وأعمال التعليق والتركيب اللازمة لإتمام العمل.	1	عدد	
3	استرتش توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 640×135 سم وبارتفاع 40 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، ويُقَدّ الاسترتش بمقاس 60×70 سم بشكل متكرر داخل التقسيمات، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	2	عدد	
4	ورق جدران توريد وتركيب ورق جدران حسب العينة والتصميم المعتمد، شاملاً تجهيز ومعالجة الجدار وجميع المواد وأعمال التركيب اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	30	متر مربع	
5	تلبيس خشب توريد وتركيب تكسية جدارية من خشب الشيبورد بسماكة 18 مم لجدار منطقة الكوفي حسب العينة المعتمدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل.	18	متر مربع	
6	بار توريد وتركيب بار من خشب الشيبورد المقاوم حسب العينة المعتمدة، مع سطح من رخام التندرا بيع بمقاس 245×195 سم، ومزوّد بتخزين داخلي ورفوف. يتم اعتماد عينة الخشب والرخام من قبل المصمم قبل بدء التنفيذ.	1	عدد	
7	جلسة توريد وتركيب جلسة على شكل حرف L منجّدة بالقماش مع دوران، ومُلبّسة من الجزء السفلي بخشب الشيبورد حسب العينة المعتمدة، بمقاس 225×280 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	
8	رفوف توريد وتركيب وحدة رفوف خشبية من الميلامين الأسود حسب العينة المعتمدة، مع خلفية من ورق الجدران، بمقاس 260×70 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	1	عدد	
9	طاولات توريد وتركيب طاولة بسطح من الميلامين الأسود بقطر 45 سم، مع قاعدة من الحديد المدهون باللون الأسود، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	
10	كراسي توريد وتركيب كرسي خشبي لمنطقة القهوة حسب العينة المعتمدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
11	توريد اضاءة توريد عدد (2) سبوت موجّه حسب العينة المعتمدة بدرجة إضاءة 4000 كلفن.	2	عدد	
12	رفوف توريد وتركيب وحدة من (3) رفوف من خشب الشيبورد مع قطعتين من الحديد الديكوري المدهون باللون الأسود، تُثبت جميعها معلقة على الجدار، بمقاس الرف 20×140 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	1	عدد	
1	ارضية توريد وتركيب بلاط بورسلين للأرضيات حسب التصميم والعينة المعتمدة: يشمل توريد وتركيب بلاط البورسلين وفق المخططات والعينة المعتمدة، مع عمل تروية باللون الأبيض وتجهيز ومعالجة الأرضية وتسويتها قبل التركيب، وجميع المواد والمصنوعات اللازمة لإتمام العمل وتسليمه مكتملاً.	15	متر مربع	
2	اسقف خشب توريد وتركيب سقف خشبي مشدود بأبعاد 650×230 سم: يتكوّن من صناديق خشبية معلقة بالسقف بعمق 25 سم بأوتار معدنية، مع جزء علوي بارز مُلبّس على الجدار بحيث يكون ارتفاع وجه الوحدة من الأمام 180 سم، ومع إضاءة وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، والخشب مدهون باللون الأصفر حسب الكود المعتمد. يشمل البند الأعمال الخشبية وأعمال التعليق والتركيب اللازمة لإتمام العمل.	1	عدد	
3	استرتش توريد وتركيب سقف مشدود (استرتش) سادة بأبعاد 640×135 سم: يشمل توريد وتركيب غشاء الاسترتش السادة على الإطار المخصص وفق المقاسات المعتمدة في المخططات المرسله، مع تركيب الليد، ويُنفذ الاسترتش بمقاس 60×70 سم بشكل متكرر داخل التقسيمات، وجميع أعمال التوريد والتركيب والتثبيت اللازمة لإتمام العمل على الوجه المطلوب.	2	عدد	
4	تكسية خشب توريد وتركيب تكسية جدارية من خشب الـ MDF مدهونة باللون الأصفر حسب عينة الدهان المعتمدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل.	18	متر مربع	
5	تكسية خشب توريد وتركيب تكسية جدارية من خشب الشيبورد بسماكة 18 مم لجدار منطقة الكوفي حسب العينة المعتمدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التوريد والتركيب اللازمة لإتمام العمل.	15	متر مربع	
6	بار توريد وتركيب بار من خشب الشيبورد المقاوم حسب العينة المعتمدة، مع سطح وتلييس أمامي بارز من رخام التدرا بيج بمقاس 245×195 سم، ومزوّد بتخزين داخلي ورفوف. يتم اعتماد عينة الخشب والرخام من قبل المصمم قبل بدء التنفيذ.	1	عدد	
7	جلسة توريد وتركيب جلسة على شكل حرف L منجّدة بالقماش مع دوران، ومُلبّسة من الجزء السفلي بخشب الشيبورد حسب العينة المعتمدة، بمقاس 225×280 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	
8	رفوف توريد وتركيب وحدة رفوف خشبية من خشب الشيبورد حسب العينة المعتمدة، مع خلفية من ورق الجدران، بمقاس 260×70 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	1	عدد	

#	البند والوصف	الكمية	الوحدة	لقطات توضيحية
9	طااولات توريد وتركيب طاولة بسطح من الميلامين الأسود بقطر 45 سم، مع قاعدة من الحديد المدهون باللون الأسود، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	
10	كراسى توريد وتركيب كرسي خشبي لمنطقة القهوة حسب العينة المعتمدة، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	2	عدد	
11	توريد اضاءة توريد عدد (2) سبوت موجّه حسب العينة المعتمدة بدرجة إضاءة 4000 كلفن.	2	عدد	
12	رفوف توريد وتركيب وحدة من (3) رفوف من خشب الشيبورد مع قطعتين من الحديد الديكوري المدهون باللون الأسود، تُثَبَّت جميعها معلّقة على الجدار، بمقاس الرف 20×140 سم، شاملاً جميع المواد والمصنوعات وأعمال التركيب اللازمة.	1	عدد	